Ministero dell'Interno
Dipartimento dei VVF, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
COMANDO VIGILI DEL FUOCO MILANO
"In adversis securi"

Ufficio Prevenzione Incendi. n. del

Al DATA 4 ITALY SRL
VIA REISS ROMOLI –snc
CORNAREDO / SETTIMO MILANESE
data4servicesitaly@legalmail.it

Al Comune di CORNAREDO

Al Comune di SETTIMO MILANESE

Oggetto: **Valutazione del Progetto Condizionato**
Fascicolo VVF n. 375661
Registro dipvvf - Ingresso prot. nr. 40572 del 14.9.2021
Ragione sociale: DATA 4 ITALY SRL
con sede in VIA REISS ROMOLI –snc CORNAREDO / SETTIMO MILANESE
Attività n. 64.1.B, 49.3.C (X N. 8 ATTIVITA') del DPR 151/11

In esito all'istanza presentata ai sensi del DPR 151/11 e del DLgs 139/06, tendente alla valutazione del progetto relativo alle/a attività su citate/a, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati, per quanto di competenza ed ai soli fini antincendio, si esprime **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto esaminato purché siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata all'istanza e **vengano attuate le sotto riportate prescrizioni e condizioni:**

1. Per quanto non espressamente indicato per l'attività 64.1.B sia rispettato il DM 18.10.2019
2. Per quanto non espressamente indicato per le n. 8 attività 49.3.C sia rispettato il DM 13.07.2011
3. Per quanto non espressamente indicato per l'installazione dell'impianto fotovoltaico siano rispettate le circ. MI prot 1324 del 7.2.2012 e circ. MI 5334 del 4.5.2012
4. Per le cabine di trasformazione indicate in progetto si raccomanda l'esclusione dell'utilizzo di liquido isolante combustibile in quantità superiore ad 1 mc poiche in tale ipotesi si rappresenta l'eventuale di attivazione delle procedure dell'art. 3 e art 4 del DPR 151 – attività 48
5. In considerazione del definito "deposito primario " di gasolio a cui sono asserviti i serbatoi da 500 lt dei singoli gruppi elettrogeni, si rappresenta l'eventuale attivazione delle procedure dell'art. 3 e art 4 del DPR 151 – attività 12

6. I locali UPS ed i locali batteria siano rispettate le norme EN 50272-2 ed EN 50272-3 con particolare riferimento alla ventilazione degli stessi
7. L'impianto Water Mist sia progettato,installato e sia mantenuto ai sensi delle norme UNI EN 14972

Il titolare dell'attività è tenuto a produrre a lavori ultimati e preventivamente all'esercizio dell'attività, la Segnalazione Certificata d'Inizio Attività ai fini antincendio (*SCIA antincendio*), in conformità all'art. 4 del DPR 151/11, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato II al DM 07/08/12, da redigersi, ove non già definita da specifiche normative, utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it .

Nelle comunicazioni, inerenti il fascicolo, citare sempre tutti i riferimenti in oggetto indicati.

Il Funzionario Istruttore
Responsabile del procedimento tecnico
Dott.Ing. Paolo Murano

Per delega del Comandante Provinciale
Il responsabile del procedimento
Primo Dirigente Vicario Dott.Ing. Felice Iracà